КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Защитный футляр под проездом

Сохранить движение грузового транспорта по согласованной схеме.

ПРИМЕР ДЛИНЫ	ТРУБА / ФУТЛЯР	КОНФИГУРАЦИЯ
140 м	**ПНД 315 мм**	**1 футляр**

Состав предложения

№	Работы	Объём*
01	Подготовка и проверка исходных данных Уточнение трассы и рабочих площадок	1 компл.
02	Мобилизация техники и организация работ Состав техники по расчёту перехода	1 компл.
03	Пилотная проходка по согласованной трассе По принятому профилю	140 м
04	Расширение скважины и подготовка протяжки Количество проходов по расчёту	140 м
05	Протяжка подготовленной трубы / футляра С учётом конфигурации каналов	140 м
06	Контроль результата и передача участка Состав контроля и документов по договору	1 компл.

* Параметры условные. Итоговые объёмы уточняются по проекту и обследованию.

Стоимость и сроки - после расчёта объекта

Цены, материалы, подготовительные работы и график фиксируются в индивидуальном КП. Этот образец показывает структуру предложения и не является прайсом.

Для подготовки вашего КП

План проезда, нагрузки, габариты площадок и назначение рабочей трубы.

Рабочая труба внутри футляра и её монтаж рассчитываются отдельной строкой.