КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Водопровод на благоустроенной территории

Согласовать маршрут с учётом пешеходных зон и гостевых подъездов.

ПРИМЕР ДЛИНЫ	ТРУБА / ФУТЛЯР	КОНФИГУРАЦИЯ
110 м	**ПНД 160 мм**	**1 линия**

Состав предложения

№	Работы	Объём*
01	Подготовка и проверка исходных данных Уточнение трассы и рабочих площадок	1 компл.
02	Мобилизация техники и организация работ Состав техники по расчёту перехода	1 компл.
03	Пилотная проходка по согласованной трассе По принятому профилю	110 м
04	Расширение скважины и подготовка протяжки Количество проходов по расчёту	110 м
05	Протяжка подготовленной трубы / футляра С учётом конфигурации каналов	110 м
06	Контроль результата и передача участка Состав контроля и документов по договору	1 компл.

* Параметры условные. Итоговые объёмы уточняются по проекту и обследованию.

Стоимость и сроки - после расчёта объекта

Цены, материалы, подготовительные работы и график фиксируются в индивидуальном КП. Этот образец показывает структуру предложения и не является прайсом.

Для подготовки вашего КП

План благоустройства, точки ввода, действующие сети и места подготовки труб.

Восстановление покрытий у котлованов и подключение включаются по согласованию.