КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

Два защитных канала для коммуникаций

Учесть две линии в профиле перехода и последовательность протяжки.

ПРИМЕР ДЛИНЫ	ТРУБА / ФУТЛЯР	КОНФИГУРАЦИЯ
220 м	**2 × 160 мм**	**2 канала**

Состав предложения

№	Работы	Объём*
01	Подготовка и проверка исходных данных Уточнение трассы и рабочих площадок	1 компл.
02	Мобилизация техники и организация работ Состав техники по расчёту перехода	1 компл.
03	Пилотная проходка по согласованной трассе По принятому профилю	220 м
04	Расширение скважины и подготовка протяжки Количество проходов по расчёту	220 м
05	Устройство защитных каналов и протяжка труб Суммарно по каналам: 2 канала	440 м
06	Контроль результата и передача участка Состав контроля и документов по договору	1 компл.

* Параметры условные. Итоговые объёмы уточняются по проекту и обследованию.

Стоимость и сроки - после расчёта объекта

Цены, материалы, подготовительные работы и график фиксируются в индивидуальном КП. Этот образец показывает структуру предложения и не является прайсом.

Для подготовки вашего КП

Назначение каналов, требования к размещению, трасса и рабочие площадки.

Расчёт уточняет способ устройства каналов и состав операций для каждой линии.