КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Переход для напорного трубопровода

Проверить требования к трубе, соединениям и проектному профилю перехода.

ПРИМЕР ДЛИНЫ	ТРУБА / ФУТЛЯР	КОНФИГУРАЦИЯ
125 м	**ПНД 160 мм**	**1 линия**

Состав предложения

№	Работы	Объём*
01	Подготовка и проверка исходных данных Уточнение трассы и рабочих площадок	1 компл.
02	Мобилизация техники и организация работ Состав техники по расчёту перехода	1 компл.
03	Пилотная проходка по согласованной трассе По принятому профилю	125 м
04	Расширение скважины и подготовка протяжки Количество проходов по расчёту	125 м
05	Протяжка подготовленной трубы / футляра С учётом конфигурации каналов	125 м
06	Контроль результата и передача участка Состав контроля и документов по договору	1 компл.

* Параметры условные. Итоговые объёмы уточняются по проекту и обследованию.

Стоимость и сроки - после расчёта объекта

Цены, материалы, подготовительные работы и график фиксируются в индивидуальном КП. Этот образец показывает структуру предложения и не является прайсом.

Для подготовки вашего КП

Проект трубопровода, параметры трубы, точки подключения и требования к испытаниям.

Насосная станция, камеры и врезки оформляются отдельными позициями.