# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

## Футляр для перехода под дорогой

Уточнить профиль перехода, рабочие площадки и условия владельца дороги.

| ПРИМЕР ДЛИНЫ | ТРУБА / ФУТЛЯР | КОНФИГУРАЦИЯ |
|---|---|---|
| **75 м** | **ПНД 225 мм** | **1 футляр** |

### Состав предложения

| № | Работы | Объём* |
|---|---|---|
| 01 | Подготовка и проверка исходных данных<br>Уточнение трассы и рабочих площадок | 1 компл. |
| 02 | Мобилизация техники и организация работ<br>Состав техники по расчёту перехода | 1 компл. |
| 03 | Пилотная проходка по согласованной трассе<br>По принятому профилю | 75 м |
| 04 | Расширение скважины и подготовка протяжки<br>Количество проходов по расчёту | 75 м |
| 05 | Протяжка подготовленной трубы / футляра<br>С учётом конфигурации каналов | 75 м |
| 06 | Контроль результата и передача участка<br>Состав контроля и документов по договору | 1 компл. |

* Параметры условные. Итоговые объёмы уточняются по проекту и обследованию.

### Стоимость и сроки - после расчёта объекта

Цены, материалы, подготовительные работы и график фиксируются в индивидуальном КП. Этот образец показывает структуру предложения и не является прайсом.

#### Для подготовки вашего КП

Проект перехода, границы полосы отвода, схема сетей и исходные условия.

Согласования, организация движения и монтаж рабочей трубы имеют отдельный объём.