КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РУЧЕЙ

Водопровод под водной преградой

Уточнить инженерные данные и условия производства работ до выбора решения.

ПРИМЕР ДЛИНЫ	ТРУБА / ФУТЛЯР	КОНФИГУРАЦИЯ
130 м	**ПНД 225 мм**	**1 линия**

Состав предложения

№	Работы	Объём*
01	Подготовка и проверка исходных данных Уточнение трассы и рабочих площадок	1 компл.
02	Мобилизация техники и организация работ Состав техники по расчёту перехода	1 компл.
03	Пилотная проходка по согласованной трассе По принятому профилю	130 м
04	Расширение скважины и подготовка протяжки Количество проходов по расчёту	130 м
05	Протяжка подготовленной трубы / футляра С учётом конфигурации каналов	130 м
06	Контроль результата и передача участка Состав контроля и документов по договору	1 компл.

* Параметры условные. Итоговые объёмы уточняются по проекту и обследованию.

Стоимость и сроки - после расчёта объекта

Цены, материалы, подготовительные работы и график фиксируются в индивидуальном КП. Этот образец показывает структуру предложения и не является прайсом.

Для подготовки вашего КП

Проектный профиль, геология, границы рабочих площадок и исходные требования.

Состав подготовительных мероприятий и согласований определяется по объекту.